

南城街道水濂社区办公楼外墙装修工程

工程预算书

工程造价（小写）： 308,541.57 元

（大写）： 叁拾万捌仟伍佰肆拾壹元伍角柒分

（其中安全防护、文明施工单列费：35,891.86元，其中工日人工费：45,871.55元
其中含税不含单列费工程造价：272,649.71元）

招 标 人： _____
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人： _____
(单位资质专用章)




法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间：

咨询单位公章：



预算总说明

项目名称： 南城街道水濂社区办公楼外墙装修工程

一、 编制依据：

- 1、 根据提供的南南城街道水濂社区办公楼外墙装修工程的相关资料进行编制。
- 2、 执行东建价[2010]3号文《关于执行2010年广东省建设工程计价依据的通知》，计价依据包括：《广东省建设工程计价通则（2010）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）》。
- 3、 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854--2013）及《广东省工程量清单计价指引（2013）》。
- 4、 执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及粤建造发[2013]4号文。
- 5、 材料价格采用2018年6月份《东莞建设工程造价信息》、东莞市2018年7月份预拌砼综合价(砖窑水泥)及2018年7月东莞市主要建筑材料市场价格参考信息，部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。
- 6、 执行关于建筑工程安全防护、文明施工措施管理规定执行东建（2010）4号文。
- 7、 人工执行关于调整我市建设工程动态工资的通知执行东建（2016）06号文,自2016年12月1日起执行全费用综合人工动态工资，每工日为105元。
- 8、 执行关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知执行东建（2006）7号文。
- 9、 税金执行粤建市函【2018】898号文《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》，自2018年5月1日起税金计算基础及税率调整为10%。

二、 本预算包含内容：

- 1、 南城街道水濂社区办公楼外墙装修工程，内容详见图纸。

三、 本预算未包含内容：

四、 其它说明

- 1、 大理石墙面按英国棕及大花白各50%计算。

单位工程费汇总表

工程名称：南城街道水濂社区办公楼外墙装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		239101.16
1.1	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程				239101.16
2	措施项目费	_AQFHWMSGCDDL F+_QTCSF	安全防护、文明施工措施等单列费+其他措施项目费		35891.86
2.1	安全防护、文明施工措施等单列费	_AFWSCXMF+_ SGSJJAQJKGLXT FY+_GGCSF	安全防护、文明施工费+施工升降机安全监控系统费用+赶工措施费及额外增加的赶工措施费		35891.86
2.1.1	安全防护、文明施工费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		35891.86
2.1.2	施工升降机安全监控系统费用	SGSJJAQJKGLXT FY	施工升降机安全监控系统费用		
2.1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	GGCSF	赶工措施费及额外增加的赶工措施费		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_ CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		
2.2.2.1	文明工地增加费	FBFXHJ	分部分项合计	0	
2.2.2.2	夜间施工增加费			0	
2.2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除			0	
3	其他项目费	QTXMHJ	其他项目合计		5499.32
3.1	材料检验试验费	FBFXHJ	分部分项合计	0.3	717.30
3.2	工程优质费	GCTZF	工程优质费		
3.3	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.4	暂估价	ZGJHJ-ZGJ	暂估价合计-分部分项暂估价		
3.5	计日工	JRG	计日工		
3.6	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.7	预算包干费	FBFXHJ	分部分项合计	2	4782.02
4	规费	_FHGCWHF	防洪工程维护费		
5	税金	_FHJ+_CHJ+_ QTXM+_GF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	10	28049.23
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_ QTXM+_GF+_SJ- _AQFHWMSGCDDL	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-安全防护、文明施工措施等单列费		272649.71
7	其中人工费	GCRGF+JXRG	工程人工费+机械人工		45871.55

单位工程费汇总表

工程名称：南城街道水濂社区办公楼外墙装修工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程报价表

工程名称：南城街道水濂社区办公楼外墙装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	011205001001	石材柱面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:22厚英国棕大理石	m2	30.24	435.28	13162.87
2	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5方管 2. 面层材料品种、规格、颜色:华而泰铝塑板	m2	277.82	363.91	101101.48
3	011204001003	石材墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:22厚英国棕大理石	m2	92.78	354.1	32853.4
4	011204001004	石材墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:22厚大花白大理石	m2	92.78	555.44	51533.72
5	011209001001	幕墙	1. 骨架材料种类、规格、中距:铝合金明框 间距1100外 2. 面层材料品种、规格、颜色:8+8钢化玻璃	m2	50.54	800.35	40449.69
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计					239101.16
本页小计							239101.16
合 计							239101.16

措施项目费汇总表

工程名称：南城街道水濠社区办公楼外墙装修工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	安全防护、文明施工措施等单列费				
1.1	安全防护、文明施工费				
1.1.1	安全防护、文明施工单列费用填报 (交易中心电子投标人只填报这项)	项	1		
1.1.2	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	项	FBFXHJ	3.8796%	9276.17
1.1.3	施工扬尘污染防治费	项	FBFXHJ*0.03879 6	17.5%	1623.33
1.1.4	用工实名管理费	项	FBFXHJ*0.03879 6	6%	556.57
1.1.3	综合脚手架（含安全网）	项	1	24435.79	24435.79
粤011701008003	综合钢脚手架	m2	219.3	34.97	7668.92
A22-3	综合钢脚手架 高度(m以内) 20.5	100m2	2.193	3497.46	7669.93
粤011701008004	综合钢脚手架	m2	651.9	25.72	16766.87
A22-2	综合钢脚手架 高度(m以内) 12.5	100m2	6.519	2572.12	16767.65
1.1.4	内脚手架	项	1		
1.1.5	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.1.6	独立挡板	项	1		
1.1.7	围尼龙编织布	项	1		
1.1.8	模板的支撑	项	1		
1.1.9	现场围挡	项	1		
1.1.10	现场设置的卷扬机架	项	1		
1.1.11	建筑工地视频监控系统项目费用	项	1		
1.1.12	基坑支护的变形监测以及地下作业的安全防护和监测费用	项	1		
	小计	元			35891.86
1.2	施工升降机安全监控系统费用				
1.2	施工升降机安全监控系统费用	项	1		
	小计	元			
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费				
1.3	赶工措施费及额外增加的赶工措施费	项	FBFXHJ	0%	
	小计	元			
2	其他措施项目费				
2.1	措施一般项目费				
2.1.1	模板工程	项	1		

措施项目费汇总表

工程名称：南城街道水濂社区办公楼外墙装修工程

第 2 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
2.1.2	垂直运输工程	项	1		
2.1.3	材料二次运输	项	1		
2.1.4	成品保护工程	项	1		
2.1.5	混凝土泵送增加费	项	1		
2.1.6	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
2.1.7	施工排水、降水	项	1		
	小计	元			
2.2	措施其他项目费				
2.2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.2.3	泥浆池(槽)砌筑及拆除	项	1		
	小计	元			
	合计				35891.86

单位工程人材机汇总表

工程名称：南城街道水濂社区办公楼外墙装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	不含税市场 单价 (元)	含税市场 价 (元)	税率	不含税市 场价合价 (元)	含税市场价 合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	434.1924	105.00	105		45590.20	45590.2
2	0100031@1	镀锌钢管(综合)	t	5.6068	6295.91	7336	16.52	35299.91	41131.48
3	0100031@2	镀锌钢管(综合)	kg	891.99	6.30	7.336	16.52	5619.54	6543.64
4	0103031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	4.1604	4.09	4.77	16.52	17.02	19.85
5	0103051	镀锌低碳钢丝Φ1.5~2.5	kg	8.3482	4.19	4.88	16.52	34.98	40.74
6	0153001	铝合金型材150系列	kg	718.9416	18.88	22	16.52	13573.62	15816.72
7	0303171	不锈钢自攻螺钉M5×12	十个	26.6851	9.70	11.3	16.52	258.85	301.54
8	0303201	不锈钢螺钉M5×12	十个	14.4544	2.23	2.6	16.52	32.23	37.58
9	0303211	不锈钢螺钉M6×30	十个	14.4544	6.18	7.2	16.52	89.33	104.07
10	0305209	六角螺栓带螺母M16×300~500	十套	47.912	28.46	33.16	16.52	1363.58	1588.76
11	0305541	不锈钢六角螺栓M6×45	十个	38.9158	3.43	4	16.52	133.48	155.66
12	0305557	不锈钢六角螺栓M12×110	十个	4.397	45.11	52.56	16.52	198.35	231.11
13	0311001	双头螺栓M10×25	十个	4.4475	7.48	8.72	16.52	33.27	38.78
14	0341001	低碳钢焊条(综合)	kg	47.5916	4.21	4.91	16.52	200.36	233.67
15	0359121	镀锌铁件	kg	197.6822	7.13	8.31	16.52	1409.47	1642.74
16	0501001	杉原木(综合)	m3	0.3053	649.78	757.12	16.52	198.38	231.15
17	0503301	定型板1000×500×15	件	129.0633	6.27	7.31	16.52	809.23	943.45
18	0503311	松杂直边板	m3	0.4576	1158.60	1350	16.52	530.18	617.76
19	0609011	夹层钢化玻璃8+8	m2	48.8216	266.00	309.09	16.2	12986.55	15090.27
20	0701031@3	22厚英国棕大理石	m2	125.4804	188.81	220	16.52	23691.95	27605.69
21	0701031@5	22厚大花白大理石	m2	94.6356	386.20	450	16.52	36548.27	42586.02
22	0812011	铝塑板8	m2	343.0521	154.48	180	16.52	52994.69	61749.38
23	1103251	酚醛红丹防锈漆	kg	92.4045	15.45	18	16.52	1427.65	1663.28
24	1141191	松节油	kg	30.2433	6.01	7	16.52	181.76	211.7
25	1159241	密封胶	L	19.7458	12.02	14.01	16.52	237.34	276.64
26	1201041	灯用煤油	kg	8.632	2.01	2.34	16.52	17.35	20.2
27	1231001	草酸	kg	2.158	4.04	4.71	16.52	8.72	10.16