

东莞市建设工程项目工程量清单 报价表

招标编号： GDPT-20220604

工程名称： 黄角武村前改造小公园

招标人（盖公章）： 东莞市石碣镇梁家村股份经济联合社

招标代理机构（盖公章）： 广东普太建设咨询有限公司

投标人（盖公司法人公章）： _____

投标时间： _____

造价工程师（签名并盖注册章）：
或从业预算员或造价员（签名或盖章）： _____

投标单位法定代表人（签名或盖私章）： _____

目 录

- 1、工程量清单填报说明
- 2、工程量清单编制总说明
- 3、工程量清单报价汇总表
- 4、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表
- 5、措施清单项目费汇总表
- 6、措施其它项目费汇总表
- 7、规费汇总表
- 8、主要材料价格明细表
- 9、综合单价分析表
- 10、子目工料机分析表
- 11、其它合价分析表（各投标人自行附后）

工程量清单填报说明

填写本报价表前，各投标单位务必认真阅读本规定。

1、工程量清单报价表的有效性按招标文件第二章第 5.5 款“否决投标的规定”中的相关条款执行。

2、若投标单位自行计算的工程量与工程量清单报价表的工程量不符时按招标文件第二章第 3.2 款“投标报价”中的有关规定处理。

3、所有项目的金额栏均应填报数字，并以符号“/”代表“0”。所有填报符号“/”处或出现空白处，均视投标人对该项目的金额让利。

4、“综合单价分析表”中的“人工费”、“管理费”、“利润”应每项分别填写，若出现漏填者，则视投标人不考虑这些费用而作出让利。

5、“工程量清单综合单价报价表”中的综合单价若超出严重不平衡报价范围(详见招标文件第二章第 3.2.13 项)，投标人应进行综合单价分析，并提供“综合单价分析表”和“子目工料机分析表”。

6、“主要材料价格明细表”中的材料均应按招标文件要求，注明产地、厂家等。

7、若“工程量清单综合单价报价表”中的“综合单价”和“主要材料价格明细表”中的“编制价”与“综合单价分析表”的相应数据不符，投标时以“综合单价”、“编制价”为准。

8、投标人必须认真计算、填写并核对所有数据，若出现差错的投标单位中标，将按招标文件第二章第 3.2 款的规定处理。

工程量清单编制总说明

编制单位（盖公司法人公章）：_____

造价工程师（**签名并盖注册章**）：_____

或造价员（**签名并盖专用章**）：_____

工程量清单报价汇总表（ ）

序号	名称	费率	计算基础	金额（元）
1	工程量清单综合单价报价			
2	措施清单项目费			
3	措施其他项目费			
4	规费			
5				
6				
7				
8				
9	不含税工程造价			
10	税金			
11	含税工程造价			

编制单位（盖公司法人公章）： _____ 法定代表人（签名或盖私章）： _____

造价工程师（**签名并盖注册章**）或造价员（**签名并盖专用章**）： _____ 编制日期： _____年____月____日

1、工程量清单综合单价报价表的分部分项工程清单项目费汇总表

序号	分部工程名称	金额（元）	备注
一			
二			
三			
四			
五			
六			
七			
八			
九			
十			
合 计			

附：工程量清单综合单价报价表（共17页）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ 或造价员(签名并盖专用章)：_____

2、措施清单项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计费基础	金额（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ 或造价员(签名并盖专用章)：_____

3、措施其它项目费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	工程保险费				
2	工程保修费				
3	赶工措施费				
4	预算包干费				
5	其它费用				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ 或造价员(签名并盖专用章)：_____

4、规费汇总表（ ）

序号	名称及说明	费率	计算基础	金额（元）	备注
1	社会保险费				
2	住房公积金				
3	工程定额测定费				
4	堤围防护费				
5	建筑意外伤害保险费				
6					
7					
8					
9					
10					
合 计					

若费率及计算基础与国家有关规定不同时应附分析说明

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ 或造价员(签名并盖专用章)：_____

主要材料价格明细表（ ）

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	编制价 (元)	产地	厂家	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ 或造价员(签名并盖专用章)：_____

综合单价分析表（ ）

清单编码	清单项目		单位	清单项目 工程量		综合单价= $\frac{\text{子目合价}}{\text{清单项目工程量}}$ （元）					
定额编号	定额子目	单位	工 程 量	子目综合单价分析						子目 综合 单价	合计
				人工费	材料费	机械费	工料机 小计	管理费	利润		
子目合价											
备注											

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ 或造价员(签名并盖专用章)：_____

子目工料机分析表（ ）

清单编码	清单项目		定额编号	定额子目	定额子目计量单位
工料机编码	工料机名称	单位	单价（元）	消耗量	合计（元）
人工费	材料费	机械费		工料机小计	分析表序号
备注					

（此表各投标单位可自行根据需要复印填写）

造价工程师(签名并盖注册章)：_____ 或造价员(签名并盖专用章)：_____

工程量清单总价表



工程名称：黄角武村前改造小公园--园建工程

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		
1.1	拆除工程			
1.2	人行道及护栏			
1.3	矮墙			
1.4	铁艺门			
1.5	爬梯			
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF		
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXXMF+_CSQTXMF		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXXMF		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		
3	其他项目	QTXMHJ		
3.1	暂列金额	ZLJE		
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		
3.6	工程优质费	GCYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM		
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF		
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF		


编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:



工程名称: 黄角武村前改造小公园--园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011602002001	清拆建筑	1. 拆除部位: 拆除混凝土危房建筑物 2. 高度: 3m高 3. 废料外运: 投标人自行考虑	m2	14		
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除部位: 拆除废墟砖 2. 废料外运: 投标人自行考虑	m3	4.32		
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除部位: 拆除毛石挡土墙 2. 尺寸: 300mm高, 600mm宽 3. 废料外运: 投标人自行考虑	m3	16.2		
4	041001001001	拆除路面	1. 拆除部位: 拆除路面 2. 厚度: 200厚C25混凝土 3. 废料外运: 投标人自行考虑	m2	132		
		【拆除工程】分部小计					
		人行道及护栏					
		人行道、园路、广场					
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 2m内	m3	78.57		
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方来源、运距: 原土回填	m3	31.77		
7	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	46.58		
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	5.34		
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	46.47		
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	4.68		
11	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ 12-16	t	0.146		
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ 10以内	t	2.329		
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ 12-16	t	4.486		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:



工程名称: 黄角武村前改造小公园--园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.175		
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 螺纹钢 ϕ 10以内	t	1.155		
16	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%水泥石粉垫层 2. 厚度:150厚 3. 拌合方式:综合考虑 4. 运距:投标人自行考虑 5. 密实度不得小于设计值	m2	243.57		
17	040204003001	人行道垫层	1. 混凝土强度等级:C20现浇素混凝土 2. 厚度:100mm 3. 其他:具体详见图纸设计	m2	188.61		
18	040204003002	现浇混凝土人行道	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100mm 3. 路面养生:水养生 4. 其他:具体详见图纸设计	m2	82.74		
19	010505008001	悬挑板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	26.59		
20	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道整形碾压	m2	211.56		
21	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600X300X20芝麻灰花岗岩,烧面	m2	207.4		
22	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200X200X20芝麻黑花岗岩,烧面	m2	76.64		
23	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 材料品种、规格:600X250X120芝麻灰花岗岩,光面立道牙	m	93.42		
		【人行道、园路、广场】分部小计					
		花岗岩护栏					
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:



工程名称: 黄角武村前改造小公园--园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	010503001002	地梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.66		
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 Φ12-16	t	0.113		
26	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 圆 钢 Φ10 以内	t	0.031		
27	020202003001	花岗岩栏杆	1. 名称: 花岗岩栏杆 2. 立柱: 200X200 芝麻灰花 岗岩, 烧面 3. 扶手: 150X120 芝麻灰花 岗岩, 烧面 4. 栏板: 60 厚芝麻灰花岗岩 , 烧面, 凹5mm、阴刻20mm 5. 其他: 具体详见图纸设计	m	95.87		
28	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜 色: 600X480X20 芝麻灰花岗 岩, 烧面	m2	46.02		
29	011204001001	石材侧面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜 色: 600X30X20 芝麻灰花岗 岩, 烧面	m2	2.88		
30	011204001002	石材侧面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜 色: 600X420X20 芝麻灰花岗 岩, 烧面	m2	4.35		
31	011204001003	石材侧面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20 厚 1:2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜 色: 600X250X20 芝麻灰花岗 岩, 烧面	m2	22.66		
32	040901008001	植筋	1. 材料规格: Φ14 2. 长度: 直筋, 长600, 上下 各300	根	108		
		【花岗岩护栏】分部小计					
		矮墙					
33	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 2m 内	m3	19.66		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：



工程名称：黄角武村前改造小公园--园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	10.22		
35	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：投标人自行考虑	m3	9.44		
36	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	3.43		
37	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖砌体 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	6		
38	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	3.15		
39	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.2		
40	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ12-16	t	0.087		
41	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.023		
42	011102001004	矮墙压顶	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：600X300X50芝麻黑花岗岩，光面 3. 石材磨边：小圆边	m2	15		
43	011102001005	矮墙压顶	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：300X300X20芝麻灰花岗岩，烧面	m2	8.81		
44	011204003001	块料墙面	1. 部位：矮墙侧面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：240X60X10深灰色瓷砖	m2	33.1		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:



工程名称: 黄角武村前改造小公园--园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
45	011204001004	石材侧面	1. 部位:花格处侧面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600X60X30芝麻灰花岗岩, 烧面	m2	9.8		
46	011204001005	石材侧面	1. 部位:花格处侧面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:280X310X20芝麻灰花岗岩, 烧面	m2	4.51		
47	011206002001	花格	1. 部位:成品墨绿色瓷砖花格	m2	9.41		
		【矮墙】分部小计					
		铁艺门					
48	010804004001	铁艺门	1. 门代号及洞口尺寸:检修门1380*1200mm 2. 门框、扇材质:Φ20*0.6不锈钢304#, 拉丝面; Φ50*1.2不锈钢304#, 拉丝面 3. 五金种类、规格:插锁(甲方自购, 可对开) 4. 含预埋件 5. 其他:具体详见图纸设计	樘	1		
		【铁艺门】分部小计					
		爬梯					
49	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:0.5m 2. 废弃料品种:淤泥外运 3. 运距:投标人自行考虑	m3	0.41		
50	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	0.22		
51	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:6%水泥石粉垫层 2. 厚度:100厚 3. 拌合方式:综合考虑 4. 运距:投标人自行考虑 5. 密实度不得小于设计值	m2	0.77		
52	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.04		
本页小计							

编制人:

证号:

编制日期:

第 6 页 共 6 页

金额 (元)

综合单价	合价
------	----

第 6 页 共 6 页

[illegible]

编制日期:

措施项目费报价表

编制单位盖章



第 1 页 共 2 页

工程名称：黄角武村前改造小公园--园建工程

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	模板的支架		项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	施工便道		项	1		
1.13	样板引路		项	1		
LSSGCSF0001	绿色施工安全防护措施费		项	RGF+JXF		
	小计		元			
2	措施其他项目					
WMGDZJF0001	文明工地增加费		项	RGF+JXF		
011707002001	夜间施工增加费		项			
GGCSF000001	赶工措施费		项	RGF+JXF		
QTFY00000001	其他费用		项	1		
2.5	模板工程		项	1		
011702001001	基础	1. 垫层模板	m2	28.85		
011702001002	基础	1. 带形基础模板 有筋	m2	139.1		
011702005001	地梁	1. 地梁模板	m2	27.85		
011702023001	悬挑板	1. 悬挑板模板	m2	26.72		
011702028001	压顶	1. 压顶模板	m	50.01		
011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 直形	m2	4.44		

编制人：

证号：

编制日期：

工程量清单总价表

编制单位盖章:



工程名称: 黄角武村前改造小公园--绿化工程

序号	项目名称	取费基数	费率(%)	金额:(元)
1	分部分项工程费	FBFXHJ		
1.1	拆除工程			
1.2	地被			
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF		
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF		
2.2	其他措施项目费	_CSYBXMF+_CSQTXMF		
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXMF		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF		
3	其他项目	QTXMHJ		
3.1	暂列金额	ZLJE		
3.2	暂估价	ZGJHJ		
3.3	计日工	JRG		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF		
3.5	预算包干费	YSBGF		
3.6	工程优质费	GCRYZF		
3.7	概算幅度差	GSFDC		
3.8	索赔费用	SPFY		
3.9	现场签证费用	XCQZFY		
3.10	其他费用	QTFY		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM		
5	应纳增值销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM		
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF		
7	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ		
8	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF		

编制人:

证号:

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章:



工程名称: 黄角武村前改造小公园—绿化工程

[illegible]

编制人：

证号：

编制日期:

工程量清单综合单价报价表

编制单位盖章：



工程名称：黄角武村前改造小公园--电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:景观配电箱AL 2. 规格:含箱体及元器件 3. 安装方式:悬挂式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1		
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:按实考虑 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	103.34		
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NH-YJV-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:按实考虑 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	200		
4	030408006001	电力电缆头16mm2以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下 3. 材质、类型:干包式 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kV 6. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2		
5	030411001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:埋地敷设 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	200		
6	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:埋地敷设 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	92.32		
本页小计							

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目费报价表

编制单位盖章:



第 1 页 共 2 页

工程名称: 黄角武村前改造小公园--电气工程

编码	名称	项目特征	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费					
1.1	综合脚手架		项	1		
			项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
			项	1		
1.3	施工围挡照明		项	1		
			项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
			项	1		
1.5	施工便道		项	1		
			项	1		
1.6	样板引路		项	1		
			项	1		
LSSGCSF00031	绿色施工安全防护措施费		项	RGF+JXF		
	小计		元			
2	措施其他项目					
031301010009	安装与生产同时进行增加费用		项	RGF		
031301011009	在有害身体健康环境中施工增加费		项	RGF		
031302002009	夜间施工增加费		项			
粤031302008009	赶工措施费		项	RGF+JXF		
粤031302009009	文明工地增加费		项	RGF+JXF		
DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		项	1		
JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		项			
QTFY00000031	其他费用		项	1		
TSSGBWZJF009	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		项			
031301017001	脚手架搭拆费		项	1		

编制人:

证号:

编制日期:

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制日期: