

北岸篮球馆建设项目

工程预算书

工程造价（小写）： 2,784,926.00 元

（大写）： 贰佰柒拾捌万肆仟玖佰贰拾陆元零角整

（其中绿色施工安全防护措施费等单列费：252,734.87元，其中工日人工费：550,299.53元

其中含税不含单列费工程造价：2,532,191.13元）

招 标 人： 
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人： 
(单位公章)

法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

编 制 人： 
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人： 
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

预算总说明

项目名称：北岸篮球馆建设项目

一、编制依据：

- 1、根据业主提供的《北岸篮球馆建设项目》相关资料进行编制。

执行东建价[2019]4号文【转发广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）

- 2、《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省安装工程综合定额（2018）》《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》。

- 3、执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）。

- 4、采用清单计价方式，取费执行东莞市建设工程计价程序表的通知（东建价[2019]4号文）的建设工程计价程序表。

- 5、执行《关于调整东莞市建设工程人工价格的通知（东建价（2022）1号）》，本市自2022年7月1日起，定额动态人工调整系数为1.07（含机上人工）。（相应定额人工综合单价为117.7元/工日）。

- 6、执行东建[2006]7号文《关于实行定额人工费工资专户支付工人工资的通知》。

- 7、执行2010计价依据有关运距的通知（东建价（2010）9号）。

- 8、执行关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（东建价（2019）5号），2019年4月1日起建筑业增值税税率为9%。

- 9、执行东建质安[2011]117号《关于建设工程禁止使用袋装水泥的通知》。

- 10、材料价格采用2023年4月份《东莞建设工程造价信息》、东莞市2023年4月份预拌砼综合价(砖窑水泥)及2023年4月东莞市主要建筑材料市场价格参考信息，部分材料价格参考周边城市信息价或市场询价。

二、本预算包含内容：

- 1、北岸篮球馆建设项目，详见预算书。

三、本预算未包含内容：

四、其他说明：

- 1、混凝土采用非泵送混凝土。
- 2、运距按10km考虑。

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：北岸篮球馆建设项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中		
			含税不含单列费工程 造价（元）	绿色施工安全防护措 施费等单列费（元）	工日人工费总额 （元）
1	北岸篮球馆建设项目-土建工程	2,558,387.74	2,321,669.46	236,718.28	506,588.19
2	北岸篮球馆建设项目-电气工程	113,761.89	105,355.04	8,406.85	23,680.57
3	北岸篮球馆建设项目-给排水工程	27,909.77	25,406.31	2,503.46	6,718.41
4	北岸篮球馆建设项目-消防电工程	7,923.13	6,819.90	1,103.23	2,996.16
5	北岸篮球馆建设项目-消防水工程	76,943.47	72,940.42	4,003.05	10,316.20
6	合 计	2,784,926.00	2,532,191.13	252,734.87	550,299.53

单位工程费汇总表

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

4

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A.1 土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:平整场地 2. 详见施工图纸要求	m2	1275	2.57	3276.75
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:4m 内 3. 详见施工图纸要求	m3	766.95	9.05	6940.9
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方来源、运距:原土 3. 详见施工图纸要求	m3	673.23	20.46	13774.29
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:按投标人自行考虑 3. 详见施工图纸要求	m3	93.72	36.67	3436.71
		分部小计					27428.65
		A.4 砌筑工程					
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 2. 墙体类型:外墙200 3. 砂浆强度等级、配合比:专用配套砂浆WM M5.0 4. 详见施工图纸要求	m3	58.7	643.59	37778.73
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 2. 墙体类型:内墙120 3. 砂浆强度等级、配合比:专用配套砂浆WM M5.0 4. 详见施工图纸要求	m3	11.89	643.32	7649.07
7	010401012001	砌砖台阶看台	1. 零星砌砖名称、部位:台阶看台 2. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖MU10 3. 回填土夯实 4. 砂浆强度等级、配合比:专用配套砂浆WM M5.0 5. 详见施工图纸要求	m2	101.4	270.34	27412.48
		分部小计					72840.28
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 详见施工图纸要求	m3	18.62	648.94	12083.26
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 详见施工图纸要求	m3	33.58	659.57	22148.36
10	010501003002	二次灌浆	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25细石砼 3. 详见施工图纸要求	m3	0.13	1100.19	143.02
本页小计							134643.57

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 详见施工图纸要求	m3	15.43	786.12	12129.83
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 详见施工图纸要求	m3	4.91	856.37	4204.78
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 详见施工图纸要求	m3	32.93	656.47	21617.56
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 详见施工图纸要求	m3	5.32	758.68	4036.18
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 详见施工图纸要求	m3	0.06	758.68	45.52
16	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 详见施工图纸要求	m3	1.13	675.92	763.79
17	010507001001	散水	1. 素土夯实, 向外坡4% 2. 垫层材料种类、厚度: 150厚3:7灰土 3. 面层厚度: 60厚C20混凝土, 面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 4. 详见施工图纸要求	m2	85.5	90.73	7757.42
18	010507002001	室内地坪	1. 地坪厚度: 100厚C15混凝土	m2	1241.71	71.75	89092.69
19	010507004001	室外台阶	1. 素土夯实 2. 回填: 300厚3:7灰土 3. 混凝土等级: 80厚C15混凝土台阶 (厚度不包括台阶三角部分) 4. 详见施工图纸要求	m2	30.72	144.08	4426.14
20	010507001002	无障碍坡道	1. 素土夯实 2. 回填: 300厚3:7灰土 3. 混凝土等级: 100厚C15混凝土 4. 面层厚度: 20厚1:2水泥砂浆面层, 15宽水泥金刚砂防滑条, 横向中距150凸出坡面 5. 详见施工图纸要求	m2	7.56	201.62	1524.25
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内 2. 详见施工图纸要求	t	2.033	6192.18	12588.7
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\Phi 10$ 以内 2. 详见施工图纸要求	t	0.203	6485.74	1316.61
23	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内 2. 详见施工图纸要求	t	1.083	5160.47	5588.79
本页小计							165092.26

编制人:

证号:

编制日期:

6

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 12-16 2. 详见施工图纸要求	t	2.819	4923.66	13879.8
25	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 16外 2. 详见施工图纸要求	t	5.266	4846.04	25519.25
26	010516001001	高强度螺栓	1. 螺栓种类:10.9级摩擦型连接高强度螺栓 2. 规格:M22	套	96	18.08	1735.68
27	010516001002	高强度螺栓	1. 螺栓种类:10.9级摩擦型连接高强度螺栓 2. 规格:M20	套	296	13.91	4117.36
28	010516001003	花篮螺栓	1. 螺栓种类:花篮螺栓	套	374	28.53	10670.22
29	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q355 2. 铁件尺寸:预埋铁件 3. 详见施工图纸要求	t	0.467	9678.91	4520.05
30	010516003001	机械连接	1. 连接方式:套筒冷挤压接头 Φ 32以内 2. 详见施工图纸要求	个	2	29.36	58.72
31	010516003003	电渣压力焊接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格:25以内 3. 详见施工图纸要求	个	272	10.22	2779.84
分部小计							262747.82
A.6 金属结构工程							
32	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:0.476厚820型暗扣式彩钢板	m ²	1361.8	53.9	73401.02
33	010602001002	屋脊包边	1. 钢材品种、规格:1.2mm不锈钢板	m ²	36.85	206.95	7626.11
34	010602001003	屋面收边	1. 钢材品种、规格:1.2mm不锈钢	m ²	42	206.95	8691.9
35	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:Q355 2. 屋架跨度、安装高度:25m, 10m内 3. 喷砂除锈(Sa2等级)后喷涂环氧防锈漆,再喷面漆,漆膜厚度大于175um 4. 结构超薄型防火涂料,并保证下面耐火极限要求:屋顶承重构件 $\geq$ 1.0h 5. 详见施工图纸要求	t	11.608	7541.59	87542.78
36	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:型钢柱 2. 钢材品种、规格:Q355 3. 单根柱质量:喷砂除锈(Sa2等级)后喷涂环氧防锈漆,再喷面漆,漆膜厚度大于175um 4. 结构超薄型防火涂料,并保证下面耐火极限要求:钢柱 $\geq$ 2.5h 5. 详见施工图纸要求	t	13.011	7536.47	98057.01
本页小计							338599.74

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010604001001	钢梁	1. 梁类型:Q335 2. 喷砂除锈(Sa2等级)后喷涂环氧防锈漆,再喷面漆,漆膜厚度大于175um 3. 结构超薄型防火涂料,并保证下面耐火极限要求:钢梁≥1.5h 4. 详见施工图纸要求	t	18.262	7246.55	132336.5
38	010604001002	雨篷钢梁	1. 梁类型:Q335 2. 喷砂除锈(Sa2等级)后喷涂环氧防锈漆,再喷面漆,漆膜厚度大于175um 3. 结构超薄型防火涂料,并保证下面耐火极限要求:钢梁≥1.5h 4. 详见施工图纸要求	t	1.024	7427.2	7605.45
39	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:0.426厚900型彩色压型钢板	m2	789.41	109.8	86677.22
40	010605002002	女儿墙外侧面	1. 钢板厚度、复合板厚度:0.426厚900型彩色压型钢板	m2	142.8	109.8	15679.44
41	010605002003	女儿墙内侧面	1. 钢板厚度、复合板厚度:0.476厚820型暗扣式彩钢板	m2	277.2	86.46	23966.71
42	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 喷砂除锈(Sa2等级)后喷涂环氧防锈漆,再喷面漆,漆膜厚度大于175um 3. 结构超薄型防火涂料,并保证下面耐火极限要求:屋顶承重构件≥1.0h 4. 详见施工图纸要求	t	9.595	7908.73	75884.26
43	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 喷砂除锈(Sa2等级)后喷涂环氧防锈漆,再喷面漆,漆膜厚度大于175um 3. 结构超薄型防火涂料,并保证下面耐火极限要求:屋顶承重构件≥1.0h 4. 详见施工图纸要求	t	11.125	10114.53	112524.15
44	010606005001	钢墙架	1. 喷砂除锈(Sa2等级)后喷涂环氧防锈漆,再喷面漆,漆膜厚度大于175um 2. 结构超薄型防火涂料,并保证下面耐火极限要求:屋顶承重构件≥1.0h 3. 详见施工图纸要求	t	11.373	10875.44	123686.38
45	010602001004	女儿墙顶收边	1. 钢材品种、规格:1.2mm不锈钢收边条 2. 650mm宽	m	168	36.79	6180.72
46	010606011001	1.2mm不锈钢水槽	1. 钢材品种、规格:1.2mm不锈钢水槽	m2	79.56	267.12	21252.07
本页小计							605792.9

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010607003001	成品雨篷	1. 材料品种、规格:2.5mm厚铝单板 2. 骨架规格:60X60X2方通骨架, 单层单向@500	m2	38.4	341.42	13110.53
48	010607003002	挑檐面层	1. 材料品种、规格:0.476厚820型暗扣式彩钢板	m2	336.2	42.05	14137.21
49	010607003003	挑檐底面	1. 材料品种、规格:0.426厚900型彩色压型钢板 2. 骨架规格:60x60x2方通骨架, 单层单向@500	m2	336.2	136.65	45941.73
		分部小计					954301.19
		A.8 门窗工程					
50	010802001001	安全玻璃门连窗	1. 门代号及洞口尺寸:MLC4227安全玻璃平开门 2. 门框或扇外围尺寸:4200*2700 3. 门框、扇材质:2.5mm铝合金边框 4. 玻璃品种、厚度:12mm安全玻璃	m2	22.68	464.74	10540.3
51	010802002001	钢板复合门	1. 门代号及洞口尺寸:钢板复合门 2. 门框或扇外围尺寸:M1021 1000*2100	m2	4.2	464.68	1951.66
52	010802003001	丙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:丙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:FM丙0821800*2100	m2	1.68	393.16	660.51
53	010807003001	4mm厚透明采光瓦固定窗	1. 框、扇材质:铝合金固定窗 2. 玻璃品种、厚度:4mm厚透明采光瓦	m2	292.9	199.38	58398.4
54	010807003002	金属百叶窗	1. 框、扇材质:灰色百页窗	m2	338.9	266.89	90449.02
		分部小计					161999.89
		A.9 屋面及防水工程					
55	010904002001	楼(地)面涂膜防水【地1】	1. 涂膜厚度、遍数:1.2厚聚合物乳液防水涂料防潮层	m2	548.37	27.38	15014.37
56	010903002001	墙面涂膜防水【外1】	1. 涂膜厚度、遍数:2厚聚合物水泥防水涂料满涂	m2	332.49	64.55	21462.23
57	010902001001	屋面卷材防水【屋2】	1. 卷材品种、规格、厚度:1.8厚自粘型合成高分子防水卷材满铺(外露型)	m2	1361.8	43.9	59783.02
		分部小计					96259.62
		A.10 保温、隔热、防腐工程					
本页小计							331448.98

编制人:

证号:

编制日期:

9

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：50mm玻璃棉隔热（燃烧性能等级为A级） 2. 隔气层材料品种、厚度：防辐射膜+钢丝网	m2	1361.8	68.13	92779.43
		分部小计					92779.43
		A.11 楼地面装饰工程					
59	011107002001	块料台阶面	1. 素水泥砂浆一遍 2. 找平层厚度、砂浆配合比：25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 粘结材料种类：素水泥砂浆一遍 4. 面层材料品种、规格、颜色：8~10厚地砖，缝宽5~8，1:1水泥砂浆填缝	m2	30.72	223.83	6876.06
60	011101003001	细石混凝土楼地面【地1】	1. 面层厚度、混凝土强度等级：30厚C30细石混凝土，随打随抹光	m2	548.37	40.82	22384.46
61	011101001001	水泥砂浆楼地面【地1】	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平	m2	548.37	22.19	12168.33
62	011101005001	自流坪楼地面【地1】	1. 界面剂材料种类：环氧稀胶泥一道 2. 面漆材料种类、厚度：3~4厚环氧树脂自流平涂料	m2	548.37	71.88	39416.84
63	011101002001	水泥砂浆楼地面【地4】	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚沥青石屑下封层 2. 面层厚度、水泥石子浆配合比：30厚沥青砂（粗砂+细砂）	m2	592.12	13.6	8052.83
64	011101001003	弹性纯PU球场面层【地4】	1. 划线：丙烯酸涂料白色 2. 面层厚度：5mm 3. 面层做法要求：硅PU	m2	592.12	96.48	57127.74
65	011101001004	水泥砂浆楼地面【看台】	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平	m2	148.46	22.19	3294.33
66	011101005002	地面环保漆【看台】	1. 界面剂材料种类：耐磨地面漆3遍	m2	148.46	15.75	2338.25
		分部小计					151658.84
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
67	011201001001	墙面一般抹灰【1m以下】	1. 部位：运动场内部所有标高在1.0M以下的内墙面 2. 刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 3. 底层厚度、砂浆配合比：15厚2:1:8水泥石灰砂浆，分两次抹灰 4. 面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2水泥砂浆	m2	163.65	39.34	6437.99
本页小计							250876.26

编制人：

证号：

编制日期：

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
68	011201001002	墙面一般抹灰【1m以上】	1. 部位:运动场内部所有标高在1.0M以上的内墙面 2. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 3. 底层厚度、砂浆配合比:15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰 4. 面层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆	m2	334.84	39.34	13172.61
69	011201001005	墙面一般抹灰【外1】	1. 所有砖砌外墙部分 2. 刷专用界面剂一遍 3. 底层厚度、砂浆配合比:12厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 4. 满挂镀锌钢丝网(丝径1.0mm,网眼尺寸15x15mm)	m2	332.49	62.15	20664.25
70	011201002001	墙面装饰抹灰【外1】	1. 所有砖砌外墙部分 2. 底层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	332.49	45.22	15035.2
71	011204003002	块料墙面【外1】	1. 安装方式:专用粘结剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚面砖(规格样式由业主自选),专用勾缝剂勾缝	m2	332.49	108.5	36075.17
72	011207001001	外墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚灰色平面铝板	m2	7.56	269.89	2040.37
		分部小计					93425.59
		A.13 天棚工程					
73	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:所有杂物房 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝合金条形板	m2	44.12	123.1	5431.17
		分部小计					5431.17
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程					
74	011406001001	抹灰面油漆【1m以下】	1. 部位:运动场内部所有标高在1.0M以下的内墙面 2. 刮腻子遍数:满刮建筑胶水泥腻子,打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:环保漆底涂一遍,环保漆涂料二遍 4. 防护材料种类:环保漆罩面涂料二遍	m2	163.65	41.71	6825.84
75	011406001002	抹灰面油漆【1m以上】	1. 部位:运动场内部所有标高在1.0M以上的内墙面 2. 刮腻子遍数:满刮腻子二道,砂纸磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷或滚无机涂料一底漆二面漆	m2	334.84	36.34	12168.09
本页小计							111412.7

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-土建工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	011406001003	抹灰面油漆【顶1】	1. 电井部分顶棚 2. 刮腻子遍数：满刮腻子一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：刷底漆一遍，白色无机涂料二遍	m ²	3.51	35.85	125.83
		分部小计					19119.76
		A.15 其他装饰工程					
77	011502001001	金属装饰线（外墙）	1. 线条材料品种、规格、颜色：200x100x2方通装饰	m	797.5	47.07	37538.33
78	040205017001	防撞护角	1. 材料品种：防撞护角 2. 规格、型号：23mm厚成品塑胶防撞护角	个	32	101.91	3261.12
79	011501018001	篮球架成品购买	1. 篮球架成品购买安装	套	2	5345	10690
80	011501018002	羽毛球篮网	1. 成品球网套件 2. 成品网柱	套	2	1000	2000
81	041001001001	拆除原C25混凝土地面	1. 材质：拆除原C25混凝土地面 2. 厚度：厚150mm 3. 运距：按投标人自行考虑	m ²	1512	29.19	44135.28
82	011503001002	无障碍坡道栏杆扶手	1. 扶手材料种类、规格：Φ45*3不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格：Φ25*1.5不锈钢管	m	3.6	156.38	562.97
		分部小计					98187.7
本页小计							98313.53
合 计							2036179.94

编制人：

证号：

编制日期：

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号：

编制日期:

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	139277.23	139277.23
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5	m2	1717.54	61.33	105336.73
1.1.2	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):9	m2	1275	26.62	33940.50
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1	5249.57	5249.57
1.2.1	粤011701013001	靠脚手架安全板	1. 搭设部位:靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 11.5	m2	357.6	14.68	5249.57
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							144526.80
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1	40281.22	40281.22
2.1.1	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	56.34	35.10	1977.53
2.1.2	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	65.28	56.14	3664.82
2.1.3	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	114.1	65.55	7479.26
2.1.4	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	24.65	76.09	1875.62
2.1.5	011702003002	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.5	m2	45.3	80.82	3661.15
2.1.6	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:基础梁模板	m2	271.75	64.30	17473.53
2.1.7	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	30.65	54.07	1657.25
本页小计							184808.02

编制人:

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-土建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税市场价	不含税市场价合计
1	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.012	3987.52	49.45
2	01010040@1	螺纹钢	Φ12-16	t	2.890	3912.72	11305.80
3	01010040@2	螺纹钢	Φ16外	t	5.398	3836.99	20710.92
4	01010120	螺纹钢	Φ10以内	t	1.312	3953.74	5186.52
5	01090022	圆钢	Φ10以内	t	2.074	3987.52	8268.92
6	01090023	圆钢	Φ10以内	kg	23.120	3.99	92.25
7	01110001	方钢	综合	kg	4607.580	4.27	19674.37
8	03210115@1	钢丝网		m ²	1497.980	10.04	15039.72
9	03210115@2	热镀锌电焊网		m ²	365.739	8.89	3251.42
10	03230131	冷挤压套筒	Φ32内	套	2.020	15.93	32.18
11	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	3.938	486.82	1917.00
12	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.005	623.64	2.87
13	04030015	中砂		m ³	10.103	245.69	2482.26
14	04090015	生石灰		t	6.238	429.84	2681.21
15	04130001	标准砖	240×115×53	千块	56.570	411.61	23284.82
16	04170070	彩钢脊瓦		m	64.413	39.45	2541.10
17	05030080	松杂板枋材		m ³	4.449	1803.79	8024.16
18	06050020	钢化玻璃	12	m ²	22.680	131.22	2976.07
19	07050070@1	防滑砖	300×300	m ²	32.563	32.65	1063.19
20	07050080@1	防滑砖	300×150	m ²	15.630	32.65	510.33
21	09050010@1	2.5mm厚灰色平面铝板		m ²	8.014	230.43	1846.57
22	09050170@1	2.5mm厚铝单板		m ²	41.472	230.43	9556.39
23	09050170@2	0.426厚900型彩色压型钢板		m ²	363.096	40.83	14825.21
24	09050170@3	0.476厚820型暗扣式彩钢板		m ²	363.096	19.22	6978.71
25	09250030@1	0.476厚820型暗扣式彩钢板		m ²	1780.281	19.22	34217.00
26	12030070@1	200x100x2方通装饰		m	813.450	42.08	34229.98
27	12030110@1	铝合金条形板	综合	m ²	45.444	81.04	3682.75
28	12030180	铝合金压条	16×1.5	m	8.052	7.79	62.73
29	13010250	环氧面漆		kg	1085.773	16.35	17752.38
30	13030260	环氧富锌漆		kg	1203.030	22.30	26827.56
31	13050170	聚合物水泥防水涂料	JS-11	kg	2617.718	11.38	29789.63

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税市场价	不含税市场价合计
32	13050460	钢结构薄型防火涂料		kg	7333.428	4.50	33000.43
33	34110010	水		m3	81.955	3.80	311.43
34	35030010	脚手架钢管		kg	6375.362	4.53	28880.39
35	35050025	密目式阻燃安全网		m2	287.688	6.15	1769.28
36	99450760	其他材料费		元	28056.83 ₅	1.00	28056.84
37	MC1-102@1	4mm厚透明采光瓦固定窗		m2	292.900	126.91	37171.94
38	MC1-106@1	灰色百页窗		m2	338.900	266.89	90449.02
39	MC1-63@1	钢板复合门		m2	4.200	394.99	1658.96
40	MC1-73@1	钢质防火门 单扇(丙级)		m2	1.680	367.11	616.74
41	MC1-97@1	2.5mm铝合金框, 12mm安全玻璃门连窗		m2	22.680	246.09	5581.32
42	8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	130.524	539.59	70429.66
43	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	34.474	548.01	18891.82
44	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.134	559.70	74.94
45	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	106.274	571.91	60779.28
46	8005901	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5mm M5	m3	15.127	535.96	8107.47
47	8005908	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	20.009	569.43	11393.67
48	8005910	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	15.440	561.65	8671.76
49	8005911	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	0.195	572.86	111.71
50	01290470@1	0.426厚900型彩色压型钢板		m2	1006.787	40.83	41107.11
51	33010088	钢梁		t	19.286	4206.99	81136.01
52	33010365	钢柱		t	13.011	4206.99	54737.15
53	33010540	钢墙架		t	11.373	4444.94	50552.30
54	33010550	钢屋架		t	11.608	4334.32	50312.79
55	33010640	钢檩条	C型Z型檩条	t	11.125	4294.87	47780.43
56	35090237	钢支撑		t	9.595	4444.94	42649.20
		合 计					1083095.12

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程费汇总表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		92722.90
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		9295.56
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		8406.85
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		888.71
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		888.71
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		2350.25
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		2350.25
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		104368.71
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	9393.18
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		105355.04
7	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		23680.57
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额		113761.89

编制人：

证号：

编制日期：

19

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1、强电系统					
1	030404017001	配电箱 1AL	1. 名称:配电箱 1AL 2. 型号:非标 3. 规格:含箱体内元器件 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	2965.87	2965.87
2	030404017002	A型应急照明集中电源 ALE	1. 名称:A型应急照明集中电源 ALE 2. 型号:非标 3. 规格:含箱体内元器件 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	2857.87	2857.87
3	030411003001	金属桥架 100*50（非消防）	1. 名称:金属桥架（非消防） 2. 规格:100*50 3. 材质:钢制 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	42.59	62.65	2668.26
4	030411001001	配管（埋地）SC32（暂定量）	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:埋地 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	50	19.88	994
5	030411001002	配管（暗配）SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	160.87	15.38	2474.18
6	030411001003	配管（明配）SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	4.05	25.18	101.98
7	030411001004	配管（明配）PC25	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC25 4. 配置形式:明配 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	307.23	19.23	5908.03
8	030411001005	配管（明配）PC20	1. 名称:配管 2. 材质:塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:明配 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	369.74	17.97	6644.23
9	030413001001	支架	1. 名称:支架 2. 材质:综合型钢 3. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	51.58	28.19	1454.04
10	031201003001	支架刷油	1. 名称:支架刷油 2. 油漆品种:手工除锈，调和漆及防锈漆各二道 3. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	51.58	3	154.74
本页小计							26223.2

编制人:

证号:

编制日期:

20

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	030408001001	电力电缆 ZR-YJV-5*10 (暂定量)	1. 名称: 电力电缆 (暂定量) 2. 型号、规格: ZR-YJV-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 按实考虑 5. 电压等级 (kV): 1kV 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	50	46.75	2337.5
12	030408006001	压铜接线端子 16mm ² 以下	1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: 16mm ² 以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	10	10.35	103.5
13	030411004001	配线 ZR-BV-4	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: ZR-BV-4 4. 材质: 铜芯 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	152.73	4.87	743.8
14	030411004002	配线 ZR-BV-4	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-BV-4 4. 材质: 铜芯 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	926.19	4.32	4001.14
15	030411004003	配线 ZR-BV-2.5	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: ZR-BV-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	318.9	3.54	1128.91
16	030411004004	配线 ZR-BV-2.5	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-BV-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1113.72	3.47	3864.61
17	030411004005	配线 NH-BV-2.5	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-BV-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	21.15	4.07	86.08
18	030411004006	配线 NH-RVS-2*2.5	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: NH-RVS-2*2.5 4. 材质: 铜芯 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	162.37	7.33	1190.17
19	030412001001	场馆天棚灯	1. 名称: 场馆天棚灯 2. 规格: LED 150W 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	30	644.05	19321.5
20	030412001002	壁装单管荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 规格: 节能系列 250V 1*28W 3. 安装方式: 壁装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	5	75.38	376.9
21	030412001003	长条形灯盘 (内含LED灯管)	1. 名称: 长条形灯盘 (内含LED灯管) 2. 安装方式: 管吊式 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	33	376.39	12420.87
本页小计							45574.98

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030412002001	消防应急照明灯具-壁装	1. 名称:消防应急照明灯具-壁装 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	12	164.76	1977.12
23	030412004001	消防应急标志灯具-安全出口	1. 名称:消防应急标志灯具-安全出口 2. 安装形式:壁装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	107.53	215.06
24	030412004002	消防应急标志灯具-单面左/右向	1. 名称:消防应急标志灯具-单面左/右向 2. 安装形式:壁装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	12	106.33	1275.96
25	030412004003	消防应急标志灯具-单面双向	1. 名称:消防应急标志灯具-单面双向 2. 安装形式:壁装 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	106.33	212.66
26	030404034001	单相单联照明开关	1. 名称:单相单联照明开关 2. 规格:250V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	21.08	42.16
27	030404034002	单相双联照明开关	1. 名称:单相双联照明开关 2. 规格:250V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	6	23.19	139.14
28	030404035001	LED电子屏插座	1. 名称:LED电子屏插座 2. 规格:250V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	27.5	55
29	030404035002	单相二孔+三孔插座 10A	1. 名称:单相二孔+三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	17	28.06	477.02
30	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	71	9.48	673.08
31	030411006002	开关（插座）盒	1. 名称:开关（插座）盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	27	9.29	250.83
32	030413005001	强电井	1. 名称:强电井 2. 规格:800*800*1000 3. 详见强电井大样 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	1535	1535
33	031002003001	预埋套管 SC50	1. 名称、类型:预埋套管 2. 规格:SC50	个	2	51.41	102.82
34	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	系统	1	964.4	964.4
分部小计							79718.43
2、防雷接地工程							
35	030409003001	防雷引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 规格:利用金属构件引下 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	180	3.8	684
本页小计							8604.25

编制人:

证号:

编制日期:

22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-电气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF0000 2	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	8406.85
2	措施其他项目			
03130101000 1	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
03130101100 1	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF00 1	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008 001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
03130200200 1	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF00 1	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009 001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF00 1	地下管线交叉降效费			
QTFY0000000 2	其他费用			
合 计				8406.85

编制人：

证号:

编制日期:

24

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-电气
工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税市场价	不含税市场价合计
1	29060140@14	刚性难燃管 PC25		m	337.953	2.33	787.43
2	55090080@175	A型应急照明集中电源 ALE		台	1.000	2550.00	2550.00
3	26410060@8	LED电子屏插座 250V 10A		个	2.040	13.87	28.29
4	25000001@61	壁装单管荧光灯 节能系列 250V 1*28W		套	5.050	43.35	218.92
5	01130003	扁钢		kg	11.348	4.29	48.68
6	25000001@67	场馆天棚灯 LED 150W		套	30.300	619.47	18769.94
7	13010135	醇酸调和漆		kg	0.774	14.72	11.39
8	13030795	醇酸防锈漆		kg	1.088	14.19	15.44
9	26050001@3	单相单联照明开关 250V 10A		个	2.040	7.83	15.97
10	26410060@2	单相二孔+三孔插座 250V 10A		个	17.340	8.20	142.19
11	26050001@11	单相双联照明开关 250V 10A		个	6.120	9.07	55.51
12	28030410@24	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 NH-RVS-2*2.5		m	175.360	5.44	953.96
13	01210045	角钢		kg	38.685	4.34	167.89
14	29110390	接线盒		个	72.420	1.84	133.25
15	29010001@51	金属桥架 100*50 (非消防)		m	44.719	28.71	1283.90
16	28030170@44	绝缘电线 NH-BV-2.5		m	23.265	2.42	56.30
17	28030170@51	绝缘电线 ZR-BV-2.5		m	334.845	1.87	626.16
18	28030170@36	绝缘电线 ZR-BV-2.5		m	1225.092	1.87	2290.92
19	28030170@7	绝缘电线 ZR-BV-4		m	160.367	2.83	453.84
20	28030170@48	绝缘电线 ZR-BV-4		m	1000.285	2.83	2830.81
21	29110390@1	开关(插座)盒		个	27.540	1.84	50.67
22	55090080@176	配电箱 1AL		台	1.000	2658.00	2658.00
23	FBC01001@23	桥架抗震支架(侧向支撑) 100*50		套	1.000	330.00	330.00

编制人:

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-电气
工程

第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税市场价	不含税市场价合计
24	FBC01001@2 2	桥架抗震支架（双向支撑）100*50		套	2.000	507.20	1014.40
25	28110210@9 3	铜芯电缆 ZR-YJV-5*10		m	50.500	39.21	1980.11
26	25000001@4 6	消防应急标志灯具-安全出口		套	2.020	66.65	134.63
27	25000001@6 2	消防应急标志灯具-单面双向		套	2.020	65.46	132.23
28	25000001@3	消防应急标志灯具-单面左/右向		套	12.120	65.46	793.38
29	25000001@5 5	消防应急照明灯具-壁装		套	12.120	115.24	1396.71
30	01010011	圆钢		kg	4.126	4.11	16.96
31	27060170@7	圆钢 $\phi 12$		m	159.600	3.86	616.06
32	55490180@6	总等电位联结端子箱 MEB		个	1.000	65.00	65.00
33	17010075@1	镀锌钢管		kg	6.520	5.29	34.49
34	29060140@1 6	刚性难燃管 PC20		m	406.714	1.68	683.28
35	17030001@1 6	镀锌钢管 SC32		m	51.500	7.11	366.17
36	17030001@1 7	镀锌钢管 SC20		m	169.868	4.25	721.94
37	36010080@2	铸铁井盖	800*800	套	1.000	524.34	524.34
38	27060210@1	100*100镀锌扁钢		块	1.000	43.80	43.80
39	27050101	引下线		m	189.000		
40	25000001@6 9	成套灯具		套	33.330	330.00	10998.90
		合 计					54001.86

编制人：

证号：

编制日期：

单位工程费汇总表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXHJ	分部分项合计		22281.38
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		2624.03
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		2503.46
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		120.57
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		120.57
3	其他项目	QTXMHJ	其他项目合计		699.88
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		699.88
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		25605.29
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	2304.48
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		25406.31
7	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		6718.41
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额		27909.77

编制人：

证号：

编制日期：

29

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1、雨水系统					
1	031001006001	UPVC排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:承插连接 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	97.28	55.96	5443.79
2	031004014001	87型雨水斗 DN100	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	8	162.33	1298.64
3	040501004001	塑料管（雨水砖砌暗沟暂按埋管计算）	1. 材质及规格:PVC-U管 200	m	139	95.34	13252.26
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米内 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	77.84	10.11	786.96
5	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原挖土方 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	73.48	20.41	1499.73
		分部小计					22281.38
本页小计							22281.38
合 计							22281.38

编制人:

证号:

编制日期:

30

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称：北岸篮球馆建设项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF0000 3	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	2503.46
2	措施其他项目			
03130101000 2	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
03130101100 2	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF00 2	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008 002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
03130200200 2	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF00 2	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009 002	文明施工增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF00 2	地下管线交叉降效费			
QTFY0000000 3	其他费用			
合 计				2503.46

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

32

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

34

单位工程费汇总表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-消防电工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXIJ	分部分项合计		5721.21
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		1239.30
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		1103.23
2.2	其他措施项目费	_CSYBXM+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		136.07
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXM	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		136.07
3	其他项目	QTXMIJ	其他项目合计		308.42
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		308.42
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		7268.93
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	654.20
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		6819.90
7	人工费	RGF+JSCS_RGF+JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		2996.16
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额		7923.13

编制人：

证号：

编制日期：

27

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-消防电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		1、自动报警系统					
1	030411001006	配管(暗配)PC25	1.名称:配管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:暗配 5.符合设计图纸及施工规范要求	m	74.26	12.82	952.01
2	030411004007	配线 ZN-RVS-4*1.5	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZN-RVS-4*1.5 4.材质:铜芯 5.配线部位:按实考虑 6.符合设计图纸以及施工规范要求	m	74.26	9.33	692.85
3	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.符合设计图纸以及施工规范要求	个	4	142.83	571.32
4	030904003001	消火栓报警按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.仅计取安装费 3.符合设计图纸以及施工规范要求	个	4	66.46	265.84
5	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.规格:塑料 3.安装形式:暗装 4.符合设计图纸及施工规范要求	个	8	9.48	75.84
6	030413002001	凿(压)槽及修补	1.名称:凿(压)槽及修补 2.规格:70*70 3.符合设计图纸及施工规范要求	m	5.6	26.52	148.51
7	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.点数:64点以下 3.符合设计图纸以及施工规范要求	系统	1	3014.84	3014.84
		分部小计					5721.21
本页小计							5721.21
合 计							5721.21

编制人：

证号:

编制日期:

36

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-消防电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF0000 4	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	1103.23
2	措施其他项目			
03130101000 3	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
03130101100 3	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF00 3	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008 003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
03130200200 3	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF00 3	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009 003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF00 3	地下管线交叉降效费			
QTFY0000000 4	其他费用			
合 计				1103.23

编制人：

证号:

编制日期:

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-消防电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

38

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-消防电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-消防
电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人:

证号:

编制日期:

40

单位工程费汇总表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	取费基数	基数说明	费率(%)	金额
1	分部分项工程费	FBFXIJ	分部分项合计		65091.65
2	措施项目费	_AQWMSGF+_QTCSF	绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费		4379.58
2.1	绿色施工安全防护措施单列费	AQWMSGF	安全及文明施工措施费		4003.05
2.2	其他措施项目费	_CSYBXXMF+_CSQTXMF	措施一般项目费+措施其他项目费		376.53
2.2.1	措施一般项目费	CSYBXXMF	措施一般项目费		
2.2.2	措施其他项目费	CSQTXMF	措施其它项目费		376.53
3	其他项目	QTXMIJ	其他项目合计		1119.11
3.1	暂列金额	ZLJE	暂列金额		
3.2	暂估价	ZGJHJ	暂估价合计		
3.3	计日工	JRG	计日工		
3.4	总承包服务费	ZCBFWF	总承包服务费		
3.5	预算包干费	YSBGF	预算包干费		1119.11
3.6	工程优质费	GCRYZF	工程优质费		
3.7	概算幅度差	GSFDC	概算幅度差		
3.8	索赔费用	SPFY	索赔费用		
3.9	现场签证费用	XCQZFY	现场签证费用		
3.10	其他费用	QTFY	其他费用		
4	不含税工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目		70590.34
5	应纳增值税销项税额	_FHJ+_CHJ+_QTXM	分部分项工程费+措施项目费+其他项目	9	6353.13
6	含税不含单列费工程造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费		72940.42
7	人工费	RGF+_JSCS_RGF+_JSRGF	分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费		10316.20
8	含税工程总造价	_FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ	分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额		76943.47

编制人：

证号：

编制日期：

41

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-消防水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1、消火栓系统					
1	031001007001	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 (P=2.0 MPa) DN150 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	192.15	158.1	30378.92
2	031001007002	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 (P=2.0 MPa) DN65 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	15.02	109.07	1638.23
3	030901010001	地上式消防栓 SS100/65-1.0	1. 名称:地上式消防栓 2. 型号、规格:SS100/65-1.0 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	4	824.87	3299.48
4	030901010002	减压稳压型消火栓 DN65	1. 名称:减压稳压型消火栓 2. 型号、规格:室内消火栓一个,口径 Φ 65;直流水枪1支,规格为: Φ 65X19;消防龙带:材质用衬胶。长度及条数:25m长配一条;消防软管卷盘一套,栓口直径 Φ 25,胶管内径 Φ 19,水枪喷嘴直径 Φ 6,管长L=30m。 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	3	822.15	2466.45
5	030901010003	减压稳压型消火栓兼试验消火栓 DN65	1. 名称:减压稳压型消火栓兼试验消火栓 2. 型号、规格:室内消火栓一个,口径 Φ 65;直流水枪1支,规格为: Φ 65X19;消防龙带:材质用衬胶。长度及条数:25m长配一条;消防软管卷盘一套,栓口直径 Φ 25,胶管内径 Φ 19,水枪喷嘴直径 Φ 6,管长L=30m。 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	755.65	755.65
6	031003013001	水表组 DN150	1. 名称:水表组 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:带2个闸阀、1个Y型过滤器、1个可曲挠橡胶软接头、1个倒流防止器 5. 符合设计图纸及施工规范要求	组	2	4829.08	9658.16
本页小计							48196.89

编制人:

证号:

编制日期:

42

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：北岸篮球馆建设项目-消防水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030901012001	消火栓水泵接合器 DN100	1. 名称:消火栓水泵接合器 2. 规格:DN100 3. 类型:地上式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	1018.18	2036.36
8	031003001001	自动排气阀 DN20	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	86.07	86.07
9	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力仪表 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	196.26	196.26
10	031003001002	截止阀 DN20	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	个	1	44.47	44.47
11	031003003001	闸阀 DN65	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:含连接法兰 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	316.09	948.27
12	031003003002	闸阀 DN100	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:含连接法兰 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	5	865.21	4326.05
13	031003003003	闸阀 DN150	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:含连接法兰 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	1278.25	3834.75
14	030901013001	干粉灭火器(MF/ABC4)	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:干粉灭火器(MF/ABC4) 3. 符合设计图纸及施工规范要求	具	4	58.75	235
15	030901013002	灭火器箱	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:放置式 3. 符合设计图纸及施工规范要求	具	2	87.94	175.88
16	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓调试 2. 符合设计图纸及施工规范要求	点	6	246.21	1477.26
17	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2米内 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	120.34	9.73	1170.91
18	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原挖土方 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m3	120.34	19.64	2363.48
分部小计							65091.65
本页小计							16894.76
合 计							65091.65

编制人:

证号:

编制日期:

43

4

43

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小计							
2		措施其他项目					
2.1	031301017004	脚手架搭拆费	1.名称:脚手架搭拆费	项	1	376.53	376.53
小计							376.53
本页小计							376.53
合计							376.53

编制人:

证号:

编制日期:

13

20

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-消防水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

主要材料消耗量价格表

工程名称: 北岸篮球馆建设项目-消防水工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	不含税市场价	不含税市场价合计
1	17280030@5	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管(P=2.0 MPa) DN65		m	15.260	54.06	824.97
2	17280030@6	钢骨架塑料复合管DN150	DN150	m	195.032	120.00	23403.88
3	18110210	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件		个	33.434	50.00	1671.71
4	18110220@35	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 DN65		个	9.057	21.62	195.81
5	18190001@7	Y型过滤器 DN150		个	2.000	540.19	1080.38
6	18210190@1	可曲挠橡胶软接头 DN150		个	2.000	109.78	219.56
7	19000001@16	截止阀 DN20		个	1.010	29.15	29.44
8	19000020@54	闸阀 DN65		个	3.000	143.37	430.11
9	19000020@55	闸阀 DN100		个	5.000	610.54	3052.70
10	19000020@56	闸阀 DN150		个	3.000	1000.00	3000.00
11	19030001@2	法兰闸阀 DN150		个	4.000	610.54	2442.16
12	19090060@1	倒流防止器 DN150		个	2.000	1316.99	2633.98
13	20010360@31	钢板平焊法兰 DN100		副	7.000	76.42	534.94
14	20010360@32	钢板平焊法兰 DN65		副	3.000	44.86	134.58
15	20010360@35	钢板平焊法兰 DN100		副	1.000	76.42	76.42
16	20010360@36	钢板平焊法兰 DN150		副	5.000	100.00	500.00
17	22110010@2	自动排气阀 DN20		个	1.000	46.73	46.73
18	23010001@2	干粉灭火器(MF/ABC4)		个	4.000	54.87	219.48
19	23030001@1	地上式消防栓 SS100/65-1.0		套	4.000	663.72	2654.88
20	23030040@3	减压稳压型消防栓 DN65		套	3.000	665.00	1995.00
21	23030040@5	减压稳压型消防栓兼试验消防栓 DN65		套	1.000	598.50	598.50
22	23050001@4	消防水泵接合器 DN100		套	2.000	650.00	1300.00

编制人:

证号:

编制日期:

10

2

422

编制日期:

48/42

北岸篮球馆建设项目

标准（定额）工期文件


赶工措施费（小写）：_____0_____元

赶工措施费（大写）：_____零_____元

额外增加的赶工措施费（小写）：¥_____0_____元

额外增加的赶工措施费（大写）：¥_____人民币零元整_____

招 标 人：_____（单位盖章）



造价咨询人：_____（单位盖章）



法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

刘升强

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

唐瑾

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）



复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）



编制时间：_____年 月 日

工期相关参数汇总

工程名称：北岸篮球馆建设项目

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期（A）		天	
2	标准（定额）工期（B）		天	240
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A/B] \times 100)$		%	
4	赶工措施费	☒ 分部分项工程费	元	
	计算基数	☐ 人工费		
5	赶工措施费总金额		元	
	其中， μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额	元	

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；
2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。

编制说明

工程名称：北岸篮球馆建设项目

一、工程概况

- 1、工程名称：北岸篮球馆建设项目，建筑面积:占地面积(1278.22)平方米，总建筑面积(1278.22)平方米；主要结构类型:门式钢架结构
- 2、工程位置：位于广东省东莞市黄江镇；

二、编制依据

- 1、禾泽都林设计集团有限公司出具的《北岸篮球馆建设项目》（勘察及设计）。
- 2、执行 2021 年《广东省建设工程施工标准工期定额》。
- 3、赶工措施费及额外增加的赶工措施费计费程序根据关于实施<广东省住房和城乡建设厅建设工程施工工期的管理办法>的若干意见》（粤建造发[2012]004 号）；关于实施《广东省住房和城乡建设厅建设工程施工工期的管理办法》的通知（粤建造发[2014]006 号）；关于印发《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程施工工期的管理办法》的通知；（粤建造发[2011]007 号）《关于调整我省建设工程赶工措施费用的通知》执行。
- 4、赶工措施费用按照现行广东省建设工程计价依据的有关规定计算，扣减施工竣工验收时间后的招标工期不得少于标准工期的 80%。投标工期少于标准工期的 80%的，投标人应提供详细的施工进度计划，要有明确的赶工措施和施工方案确保工程质量和安全，并计算额外增加的赶工措施费用。

三、本工程范围

- 1、建设单位提供的设计图范围内的钢筋混凝土结构、金属钢结构、装饰工程、水电安装工程等工程。

标准（定额）工期计算表

项目名称：北岸篮球馆建设项目

单项工程编号	单项工程名称	首层面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	层数 (层)	标准（定额）工期（天）			备注 (调整系数)
					特征描述	定额编号	工期	
一	北岸篮球馆建设项目							
A1	±0.00 以上 钢结构工程	1278.22	1278.22	1	用钢量：2000 t以内 建筑面积：8000m2以内	A1-2887	240	详单项工期计算表
最长天数	240	第二长天数		0	第三长天数	0	施工质量验收天数	0
总工期 T(天)	标准(定额)工期计算式：			T=240天				