

清龙路（龙见田加油站至黄牛埔公园段） 慢行道改造工程

标准（定额）工期文件

赶工措施费（小写）： 0.00 元

赶工措施费（大写）： 零 元

额外增加的赶工措施费（小写）： 0.00 元

额外增加的赶工措施费（大写）： 零 元

招标人：



工程造价
咨询企业：



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

咨询企业
法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：2024年8月24日

复核时间：2024年8月24日

工期相关参数汇总

工程名称：清龙路（龙见田加油站至黄牛埔公园段）慢行
行道改造工程

第1页，共1页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	
2	标准（定额）工期 (B)		天	74
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$		%	
4	赶工措施费 计算基数	☐ 分部分项人工费	元	
		☐ 分部分项施工机具费		
5	赶工措施费总金额		元	
	其中， μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用 金额	元	

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：市政+水电安装）分部分项工程的人工费和施工机具费之和。

3、广东省建设工程施工标准工期定额2022年的总则1.0.4内容：“本定额工期以日历天为单位，按8小时工作制考虑，定额工期是指自开工之日起到完成所包含的全部工程内容并达到国家、行业、地方验收标准之日止的日历天数（包括法定节假日）；不包括开工日期前的准备、竣工验收及移交工作的时间。”施工质量验收一般按照14天考虑。

4、广东省建设工程施工标准工期定额2022年的总则1.0.7内容，根据气候影响较大季节的补偿工期标准，应增加2天工期。

编制说明

工程名称：清龙路（龙见田加油站至黄牛埔公园段）慢行道改造工程

一、项目概况

清龙路(龙见田加油站至黄牛埔公园段)慢行道改造工程位于黄江镇,清龙路呈东西走向,改造段线路长度约1125m。本次改造主要内容为新建慢行道加铺沥青混凝土路面及相应交通标线,增设慢行道配套照明设施、绿篱种植及迁改工程等。

二、编制依据

- 1、执行《广东省建设工程施工标准工期定额2022》。
- 2、执行《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省建设工程施工工期定额〉的通知》（粤建标〔2021〕193号）。

标准（定额）工期计算表

项目名称:清龙路（龙见田加油站至黄牛埔公园段）慢行道改造工程

单项工程 编号	单项工程名称	单位	工程量	调整 系数	标准（定额）工期（天）			备注	
					特征描述	定额编号	工期		
—	清龙路（龙见田加油站至黄牛埔公园段）慢行道改造工程						58		
1	清龙路（龙见田加油站至黄牛埔公园段）慢行道改造工程	m	1125	1.35	1、3.5m宽慢行道道路加铺沥青混凝土及相应交通标线等 2、迁移乔木、破除现状砼路面等 3、慢行道配套照明设施、绿篱种植等	C1-10 C1-19	58		按不封闭交通施工考虑
最长天数	58	第二长天数			第三长天数	施工质量 验收天数	14	补偿工期	2
总工期 T(天)	标准(定额)工期计算式: T=58+14+2=74天								

