

黄江城市公园改造工程

标准（定额）工期文件

赶工措施费（小写）： 0.00 元

赶工措施费（大写）： 零 元

额外增加的赶工措施费（小写）： 0.00 元

额外增加的赶工措施费（大写）： 零 元

招标人：



(单位盖章)

工程造价
咨询企业：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

咨询企业
法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字盖专用章)

有效期至：2027年09月21日

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

有效期至：2028年05月08日

编制时间： 2025 年 4 月 2 日

复核时间： 2025 年 4 月 2 日

工期相关参数汇总

工程名称： 黄江城市公园改造工程

第1页，共1页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	
2	标准（定额）工期 (B)		天	92
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$		%	
4	赶工措施费 计算基数	☐ 分部分项人工费	元	
		☐ 分部分项施工机具费		
5	赶工措施费总金额		元	
	其中， μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用 金额	元	

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：市政+水电安装）分部分项工程的人工费和施工机具费之和。

3、广东省建设工程施工标准工期定额2022年的总则1.0.4内容：“本定额工期以日历天为单位，按8小时工作制考虑，定额工期是指自开工之日起到完成所包含的全部工程内容并达到国家、行业、地方验收标准之日止的日历天数（包括法定节假日）；不包括开工日期前的准备、竣工验收及移交工作的时间。”

4、广东省建设工程施工标准工期定额2022年的总则1.0.7内容，根据气候影响较大季节的补偿工期标准，应增加5天工期。

编制说明

工程名称：黄江城市公园改造工程

一、项目概况

本工程包含设计范围内的户外园建、公共厕所、绿化工程、室外给排水、电气改造等工程。

二、编制依据

- 1、执行《广东省建设工程施工标准工期定额2022》。
- 2、执行《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省建设工程施工工期定额〉的通知》（粤建标〔2021〕193号）。

标准（定额）工期计算表

项目名称:黄江城市公园改造工程

单项工程 编号	单项工程名称	单位	工程量	调整 系数	标准（定额）工期（天）			备注
					特征描述	定额编号	工期	
—	黄江城市公园改造工程						87	T1+T2*0.5
T1	园建工程	m2	4693.5		一般园林小品、喷水池、花池、园路广场、健身设施、儿童游乐设施及配套的照明、给排水系统、停车场画线、地面清洗、地面铺砖、廊架翻新、公共厕所改造等	E1-2 E1-3	70	插入法
T2	铺种草皮	m2	24200	0.5	清除地被植物、喷播草籽、铺种草皮、种植土回填等	E2-3 E2-4	33	插入法
最长天数	87	第二长天数			第三长天数	补偿工期	5	
总工期 T(天)	标准(定额)工期计算式:			T=87+5=92天				

