

# 东向冯氏造船厂 屋面改造工程

## 预 算 书

编制单位：东莞市裕邦实业有限公司

编制日期：2013年12月05日



## 工程量清单编制总说明

一、本工程所有综合单价、合价已经包含工程所需的材料、人工、机械费用，材料、设备损耗费，垂直运输费，施工所需的排栅费。

二、本工程所有综合单价、合价以甲方单位提供的设计图纸计量所得。如因设计图纸变更所引起这变化，综合单价、合价则相应调整。工程完工后按实际展开面积进行结算。

三、施工期间所产生的水、电费未列入本工程报价内。此费用由甲方支付。

四、因考虑到材料价格、人工费等变动因素，本工程报价有效期自报价之日起30天内有效，逾期无效或另出报价。

五、本报价内所有的费用均以人民币表示，以元作为单位，并保留至小数点后两位数。

六、本报价及图纸未列明之处需甲、乙双方书面确认为准。




## 工程量清单报价汇总表

工程名称: 东向冯氏造船厂屋面改造

| 序号 | 项目名称                    | 单位             | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)     |
|----|-------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
| 一  | 工程量清单综合单价报价             |                |        |        |           |
| 1  | 原瓦面拆除                   | m <sup>2</sup> | 500    | 10.00  | 5000.00   |
| 2  | 钢屋架安装                   | 个              | 8      | 5740.4 | 45923.20  |
| 3  | 屋面彩钢压型瓦岩棉板安装            | m <sup>2</sup> | 584    | 93.79  | 54773.36  |
| 4  | C100 x 60 x 20 x 2.2檩条安 | 米              | 638.00 | 32.00  | 20416.00  |
| 5  | 钢板底座                    | 个              | 24.00  | 157.07 | 3769.68   |
| 6  | Φ12圆钢拉杆                 | 米              | 280.00 | 10.00  | 2800.00   |
| 7  | Φ25圆钢水平支撑               | 米              | 340.00 | 20.00  | 6800.00   |
| 11 | 小计                      |                |        |        | 139482.24 |
| 二  | 不含税工程造价                 |                | 10     |        | 139482.24 |
| 三  | 税金                      |                | 二*6.5% |        | 9066.35   |
| 四  | 含税工程造价                  |                | 二+三    |        | 148548.59 |

编制单位: 东莞市裕邦实业发展有限公司

编制日期: 2013年12月05日




## 综合单价分析表（按每平方米计）

分项工程名称：钢屋架

| 序号  | 材料及说明         | 单位    | 工程量    | 单价     | 合价      | 备注      |
|-----|---------------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 1   | 人工费           |       |        |        |         |         |
| 1.1 | 制作加工费         | 项     | 1.00   | 150.00 | 150.00  | 1、钢屋架制作 |
| 1.2 | 安装费           | 项     | 1.00   | 50.00  | 50.00   | 1、钢屋架安装 |
| 1.3 | 运输费           | 项     | 1.00   | 100.00 | 100.00  | 1、吊机吊装  |
| 1.4 | 小计            |       |        |        | 300.00  |         |
| 2   | 材料费           |       |        |        |         |         |
| 2.1 | L 70×70×4镀锌角铁 | m     | 40.00  | 42.00  | 1680.00 | 1、国标    |
| 2.2 | L 56×56×4镀锌角铁 | m     | 110.00 | 28.00  | 3080.00 | 1、国标    |
| 2.3 | 其他材料          | 项     | 1.00   | 20.00  | 20.00   |         |
| 2.4 | 小计            |       |        |        | 4780.00 |         |
| 3   | 合计            | 1+2   |        |        | 5080.00 |         |
| 4   | 管理费           | 3×3%  |        |        | 152.40  |         |
| 5   | 利润            | 3×10% |        |        | 508.00  |         |
| 6   | 综合单价          | 3+4+5 |        |        | 5740.40 |         |

编制单位：东莞市裕邦实业发展有限公司


编制日期：2013年12月05日



## 综合单价分析表（按每平方米计）

分项工程名称：屋面彩钢岩棉板

| 序号  | 材料及说明      | 单位             | 工程量  | 单价    | 合价    | 备注                           |
|-----|------------|----------------|------|-------|-------|------------------------------|
| 1   | 人工费        |                |      |       |       |                              |
| 1.1 | 制作加工费      | m <sup>2</sup> | 1.00 | 5.00  | 5.00  |                              |
| 1.2 | 安装费        | m <sup>2</sup> | 1.00 | 20.00 | 20.00 |                              |
| 1.3 | 运输费        | m <sup>2</sup> | 1.00 | 5.00  | 5.00  | 1、彩钢岩棉板运输；<br>2、人工搬运、高度超10米。 |
| 1.4 | 小计         |                |      |       | 30.00 |                              |
| 2   | 材料费        |                |      |       |       |                              |
| 2.1 | 屋面彩钢压型瓦岩棉板 | m <sup>2</sup> | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 1、0.3厚彩钢，<br>2、80厚岩棉板        |
| 2.2 | 其他材料       | m <sup>2</sup> | 1.00 | 3.00  | 3.00  | 1、安装五金                       |
| 2.3 | 小计         |                |      |       | 53.00 |                              |
| 3   | 合计         | 1+2            |      |       | 83.00 |                              |
| 4   | 管理费        | 3x3%           |      |       | 2.49  |                              |
| 5   | 利润         | 3x10%          |      |       | 8.30  |                              |
| 6   | 综合单价       | 3+4+5          |      |       | 93.79 |                              |



## 综合单价分析表（按每平方米计）

分项工程名称：钢板底座

| 序号  | 材料及说明        | 单位    | 工程量  | 单价    | 合价     | 备注                                             |
|-----|--------------|-------|------|-------|--------|------------------------------------------------|
| 1   | 人工费          |       |      |       |        |                                                |
| 1.1 | 制作加工费        | 项     | 1.00 | 5.00  | 5.00   | 1、制作250×300×20钢板                               |
| 1.2 | 安装费          | 项     | 1.00 | 20.00 | 20.00  | 1、柱顶钻Φ30, 深200;<br>2、用植筋胶植入Φ24螺杆;<br>3、用螺母安装钢板 |
| 1.3 | 运输费          | 项     | 1.00 | 5.00  | 5.00   |                                                |
| 1.4 | 小计           |       |      |       | 30.00  |                                                |
| 2   | 材料费          |       |      |       |        |                                                |
| 2.1 | 250×300×20钢板 | 块     | 1.00 | 45.00 | 45.00  | 1、国标                                           |
| 2.2 | Φ24螺杆        | 根     | 4.00 | 15.00 | 60.00  | 1、国标                                           |
| 2.3 | 其他材料         | 项     | 1.00 | 4.00  | 4.00   |                                                |
| 2.4 | 小计           |       |      |       | 109.00 |                                                |
| 3   | 合计           | 1+2   |      |       | 139.00 |                                                |
| 4   | 管理费          | 3x3%  |      |       | 4.17   |                                                |
| 5   | 利润           | 3x10% |      |       | 13.90  |                                                |
| 6   | 综合单价         | 3+4+5 |      |       | 157.07 |                                                |

编制单位：东莞市裕邦实业发展有限公司

编制日期：2013年12月05日

# 斗朗造船厂 屋面改造工程

## 预 算 书

编制单位：东莞市裕邦实业有限公司

编制日期：2013年12月05日



### 工程量清单编制总说明

一、本工程所有综合单价、合价已经包含工程所需的材料、人工、机械费用，材料、设备损耗费，垂直运输费，施工所需的排栅费。

二、本工程所有综合单价、合价以甲方单位提供的设计图纸计量所得。如因设计图纸变更所引起这变化，综合单价、合价则相应调整。工程完工后按实际展开面积进行结算。

三、施工期间所产生的水、电费未列入本工程报价内。此费用由甲方支付。

四、因考虑到材料价格、人工费等变动因素，本工程报价有效期自报价之日起30天内有效，逾期无效或另出报价。

五、本报价内所有的费用均以人民币表示，以元作为单位，并保留至小数点后两位数。

六、本报价及图纸未列明之处需甲、乙双方书面确认为准。

编制单位：东莞市裕邦实业有限公司

编制日期：2013年12月05日





## 工程量清单报价汇总表

工程名称:斗朗造船厂屋面改造

| 序号 | 项目名称                    | 单位             | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)    |
|----|-------------------------|----------------|--------|--------|----------|
| 一  | 工程量清单综合单价报价             |                |        |        |          |
| 1  | 原瓦面拆除                   | m <sup>2</sup> | 228    | 10.00  | 2280.00  |
| 2  | 钢屋架安装                   | 个              | 2      | 5740.4 | 11480.80 |
| 3  | 屋面彩钢压型瓦岩棉板安装            | m <sup>2</sup> | 291    | 93.79  | 27292.89 |
| 4  | C100 x 60 x 20 x 2.2檩条安 | 米              | 140.00 | 32.00  | 4480.00  |
| 5  | Φ150镀锌钢管钢柱              | 根              | 4.00   | 250.00 | 1000.00  |
| 6  | Φ12圆钢拉杆                 | 米              | 70.00  | 10.00  | 700.00   |
| 7  | Φ25圆钢水平支撑               | 米              | 85.00  | 20.00  | 1700.00  |
| 8  | 20厚C25混凝土路面             | m <sup>2</sup> | 78.00  | 108.00 | 8424.00  |
| 9  | 钩机平地                    | m <sup>2</sup> | 78.00  | 10.00  | 780.00   |
| 10 | 小计                      |                |        |        | 58137.69 |
| 二  | 不含税工程造价                 | 9              |        |        | 58137.69 |
| 三  | 税金                      | 二*6.5%         |        |        | 3778.95  |
| 四  | 含税工程造价                  | 二+三            |        |        | 61916.64 |

编制单位:东莞市裕邦实业发展有限公司

编制日期:2013年12月05日



## 综合单价分析表（按每平方米计）

分项工程名称：钢屋架

| 序号  | 材料及说明        | 单位    | 工程量    | 单价     | 合价      | 备注      |
|-----|--------------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 1   | 人工费          |       |        |        |         |         |
| 1.1 | 制作加工费        | 项     | 1.00   | 150.00 | 150.00  | 1、钢屋架制作 |
| 1.2 | 安装费          | 项     | 1.00   | 50.00  | 50.00   | 1、钢屋架安装 |
| 1.3 | 运输费          | 项     | 1.00   | 100.00 | 100.00  | 1、吊机吊装  |
| 1.4 | 小计           |       |        |        | 300.00  |         |
| 2   | 材料费          |       |        |        |         |         |
| 2.1 | ∟70×70×4镀锌角铁 | m     | 40.00  | 42.00  | 1680.00 | 1、国标    |
| 2.2 | ∟56×56×4镀锌角铁 | m     | 110.00 | 28.00  | 3080.00 | 1、国标    |
| 2.3 | 其他材料         | 项     | 1.00   | 20.00  | 20.00   |         |
| 2.4 | 小计           |       |        |        | 4780.00 |         |
| 3   | 合计           | 1+2   |        |        | 5080.00 |         |
| 4   | 管理费          | 3×3%  |        |        | 152.40  |         |
| 5   | 利润           | 3×10% |        |        | 508.00  |         |
| 6   | 综合单价         | 3+4+5 |        |        | 5740.40 |         |

编制单位：东莞市裕邦实业发展有限公司


编制日期：2013年12月05日



## 综合单价分析表（按每平方米计）

分项工程名称：屋面彩钢岩棉板

| 序号  | 材料及说明      | 单位             | 工程量  | 单价    | 合价    | 备注                           |
|-----|------------|----------------|------|-------|-------|------------------------------|
| 1   | 人工费        |                |      |       |       |                              |
| 1.1 | 制作加工费      | m <sup>2</sup> | 1.00 | 5.00  | 5.00  |                              |
| 1.2 | 安装费        | m <sup>2</sup> | 1.00 | 20.00 | 20.00 |                              |
| 1.3 | 运输费        | m <sup>2</sup> | 1.00 | 5.00  | 5.00  | 1、彩钢岩棉板运输；<br>2、人工搬运、高度超10米。 |
| 1.4 | 小计         |                |      |       | 30.00 |                              |
| 2   | 材料费        |                |      |       |       |                              |
| 2.1 | 屋面彩钢压型瓦岩棉板 | m <sup>2</sup> | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 1、0.3厚彩钢，<br>2、80厚岩棉板        |
| 2.2 | 其他材料       | m <sup>2</sup> | 1.00 | 3.00  | 3.00  | 1、安装五金                       |
| 2.3 | 小计         |                |      |       | 53.00 |                              |
| 3   | 合计         | 1+2            |      |       | 83.00 |                              |
| 4   | 管理费        | 3x3%           |      |       | 2.49  |                              |
| 5   | 利润         | 3x10%          |      |       | 8.30  |                              |
| 6   | 综合单价       | 3+4+5          |      |       | 93.79 |                              |



# 东向冯氏造船厂 附加工程

## 预 算 书

编制单位：东莞市裕邦实业有限公司

编制日期：2013年12月05日



### 工程量清单编制总说明

一、本工程所有综合单价、合价已经包含工程所需的材料、人工、机械费用，材料、设备损耗费，垂直运输费，施工所需的排栅费。

二、本工程所有综合单价、合价以甲方单位提供的设计图纸计量所得。如因设计图纸变更所引起这变化，综合单价、合价则相应调整。工程完工后按实际展开面积进行结算。

三、施工期间所产生的水、电费未列入本工程报价内。此费用由甲方支付。

四、因考虑到材料价格、人工费等变动因素，本工程报价有效期自报价之日起30天内有效，逾期无效或另出报价。

五、本报价内所有的费用均以人民币表示，以元作为单位，并保留至小数点后两位数。

六、本报价及图纸未列明之处需甲、乙双方书面确认为准。

编制单位：东莞市裕邦实业有限公司

编制日期：2013年12月05日



## 工程量清单报价汇总表（附加工程）

工程名称: 东向冯氏造船厂附加工程

| 序号 | 项目名称         | 单位             | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)    |
|----|--------------|----------------|--------|--------|----------|
| 1  | 角铁底框, 6mm阳光板 | m <sup>2</sup> | 52.00  | 149.39 | 7768.28  |
| 2  | 20厚C25混凝土路面  | m <sup>2</sup> | 163.00 | 108.00 | 17604.00 |
| 3  | 钩机平地         | m <sup>2</sup> | 163.00 | 10.00  | 1630.00  |
| 4  | 合计           |                |        |        | 27002.28 |

编制单位: 东莞市裕邦实业发展有限公司

编制日期: 2013年12月05日

